

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIZZIGONI - CARDUCCI

Via Siena n. 5 - 95128 CATANIA

PR-FESR SICILIA 2021/2027 Priorità 5 - O.S. RSO4.2. - azione 4.2.1

Azione 4.2.1 - *Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa* "Avviso per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi a regia regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi per: *Realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno*", approvato con DD 109 del 30/04/2024, modificato dal DD 139 del 15/05/2024

## RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIZZIGONI - CARDUCCI DI CATANIA

<b>ELABORATO</b>	<b>FORNITURE ATTREZZATURE SPORTIVE</b>	<b>DATA</b>	<b>Revislone</b>
		29/05/2025	00
<b>04.6</b>			

COMMITTENTE

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"Pizzigoni - Carducci"**  
Via Siena, 5 - 95128 CATANIA

**Il RUP/Dirigente Scolastico  
Prof. Fernando Rizza**

PROGETTISTA



ENGINEERING CONSULTING  
Qualità  
Architettura  
Sicurezza nei luoghi di lavoro

**dott. Ing. SALVATORE DI CATALDO**

Via Roma n. 304  
94010 Gagliano Castelferrato (EN)

Via Provinciale per S. Maria Ammalati n. 93  
95024 Acireale (CT)

Tel. 338 22552193

e mail: [ing.sdicaldo@gmail.com](mailto:ing.sdicaldo@gmail.com)

VISTI DI APPROVAZIONE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 AP 01_Impiant opallavolo	Fornitura e installazione di impianto di pallavolo monotubolare avente struttura in acciaio zincato diametro 100 mm (tipo V 703/TR - ArtiSport), completo di argano a cricchetto, bussole e tappi copribussole. Certificato TUV secondo norma UNI EN 1271, compreso il trasporto ed esclusi i due plinti di fondazione in c.a. sui quali annegare la bussola. Impianto pallavolo monotubolare - coppia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	577,50	577,50
2 AP02_copp iaprot.imbo ttita	Fornitura e installazione di coppia di protezione imbottite in gommapiuma, rivestimento in pvc, per impianti di volley monotubolari, tipo V 730/NR - Artisport, compreso il trasporto  Coppia protezione imbottita per impianto pallavolo monotubolare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	251,10	251,10
3 AP 03_retepall avolo	Fornitura e installazione di rete di pallavolo regolamentare, modello pesante, lavorazione con nodo, cordino in propilene diametro 2,5 mm, lunghezza 9,5 metri e altezza 1 metro, completa di banda superiore e cavo (tipo V 711 Artisport). Rete pallavolo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	128,70	128,70
	<b>TOTALE FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE</b>							<b>957,30</b>
	<b>T O T A L E    euro</b>							<b>957,30</b>
	Catania, 29/05/2025							
	<b>Il Progettista</b>							